

Vícepráce rekonstrukce Švermova II.

Důvodová zpráva

U zakázky „Sítě a komunikace Švermova II. etapa“, kterou provádí dle smlouvy o dílo č. Sml 0175/2016 společnost EUROVIA CS, a.s. se objevily nebo byly vyvolány ze strany investora vícepráce, které je potřeba před jejich provedením schválit radou města.

Víceprací je zasypání rýhy po dešťové kanalizaci ve Švermově ulici, kde projekt počítal se zásypem výkopovým materiálem až k asfaltové konstrukci vozovky, což je technicky nemožné a tento zásypový materiál kvůli únosnosti vozovky musí být nahrazen šterkodrtí ŠD fr. 0-63 v tl. 2 x 200 mm. Výměnu vrstev vykalkuloval dodavatel jako vícepráci v hodnotě 170.630,24,- Kč bez DPH.

Na minulé radě, tj. 17.8.2016, byly schváleny jednotkové ceny pro hloubení rýh a dolamování rýh v hornině tř. 6. Nyní předkládáme na vědomí radě města celkovou kalkulaci po přepočtu kubatur jednotlivých tříd hornin po jejich přetřídění geologem. Celkově se jedná o vícepráci za 197.455,97,- Kč bez DPH.

Na žádost ze strany investora došlo k úpravě zábradlí na malém tarasu. Rozdíl ceny projektovaného zábradlí a nyní požadovaného představuje vícenáklad o 45.675,00,- Kč bez DPH.

Další víceprací je demontáž a likvidace 2 ks kanalizačních šachet, které byli ukryty pod komunikací v části na Pankraci a nutnost provedení nové kanalizační šachty v křižovatce s ul. Pod Zvíkovcem. Jedná se o vícenáklad 29.746,56,- Kč bez DPH.

V ul. Švermova v horní části od studny v křižovatce s ul. Pod Zvíkovcem zhruba za 100 metrů se nachází stará kamenná stoka, kterou je potřeba zasypat, aby nedocházelo k odplavování jemných šástí a propadům na terénu. Odkopání, odstranění kamenného krytu a její zasypání představuje vícenáklad v hodnotě 87.282,00,- Kč bez DPH.

Po odsouhlasení těchto víceprací představují vícepráce na zakázce „Sítě a komunikace Švermova II. etapa“ celkem 580.403,13,- Kč bez DPH.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Pavel Stejskal, 31.8.2016